

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 10,7 ตำบลบ้านยาง อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางเมื่อ 23 มิถุนายน 2564

ราคาน้ำมันดีเซล

28.00 - 28.99

บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		Factor F 1.3607
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามัคคีพัฒนา	1,377,664.07	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
	หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง		- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษี 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	1,377,664.07	
	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)	1,377,000.00	
(หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ.....ประธานกรรมการ

(พุทธิพล ราชคม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศรีวิชัย

.....กรรมการ

(นางสาวฮาบีบ๊ะ แยมกุลเซวาร์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

.....กรรมการ

(นางสาวเสาวณี สุขม่อย)

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านยาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 600 เมตร ทน 0.15 เมตร ปิดไหล่ทางอุกิริตามสภาพพื้นที่

สถานีที่ 10, 7 ตำบลบ้านยาง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

ประมาณราคากลางเมื่อ 23 มิถุนายน 2564

ราคาน้ำมันดีเซล

28.00 - 28.99

บาท/ลิตร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
1	งานวางป่าขุดต่อ							
	- ขนบดเบา	กว้าง	4.00 เมตร	1.70	1,020.00	1.3607	2.31	1,387.91
2	งานขุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ระยะทาง	600.00 เมตร	10.74	25,776.00	1.3607	14.61	35,073.40
	- ลูกกรง 10 ซม.							
3	งานรองพื้นทราย							
	- ทรายหยาบ (ทำทราย)	ลบ.ม.	1.00	350.00	350.00			
	- ค่าขนส่งจากแหล่งวัสดุ - หน่วยงาน	(รถบรรทุกกลางช่วง)	1.00 กม.	13.70	13.70			
	- รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง	บาท/ลบ.ม.	1.00	363.70	363.70			
4	ราคางานต้นทรายหยาบ	หนา	0.05 เมตร	363.70	43,644.00	1.3607	494.88	59,386.39
	งานผิวจราจร							
	- คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	360.00	1,962.62	706,541.40	1.3607	2,670.53	961,390.88
	- ค่าดำเนินการปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	2,400.00	12.02	28,848.00	1.3607	16.35	39,253.47
	- ค่าหยอดทรายรอยต่อคอนกรีต	เมตร	840.00	14.10	11,844.00	1.3607	19.18	16,116.13
	- ค่าดำเนินการติดตั้งแบบ 2 ชั้น	เมตร	900.00	20.60	18,540.00	1.3607	28.03	25,227.37

NS.

NS

NS

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)	
5	งานเหล็กเสริม								
	- ตะแกรงเหล็ก TM 4 มม. @ 0.20 ม.	ค่าวัสดุ	32.00	ค่าแรง	5.00	ค่าวัสดุ			
			ตร.ม.	2,400.00	37.00	88,800.00	1.3607	50.34	120,830.16
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 15 มม.	เส้น บบ.	13.90	กก./เส้น	27,289.45	7,913.94	1.3607	37,132.75	10,768.49
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม.	เส้น บบ.	22.30	กก./เส้น	27,290.06	1,555.53	1.3607	37,133.58	2,116.60
	- เหล็กเส้นขดอ้อย ขนาด 16 มม.	เส้น บบ.	15.80	กก./เส้น	28,855.89	27,355.38	1.3607	39,264.20	37,222.46
	- ลวดผูกเหล็กเสริม			37.00	31.78	1,175.86	1.3607	43.24	1,599.99
	งานหล่อลม คสล. ขนาด 0.80 X 1.00 เมตร								
	- ค่าขนส่งถึงหน้างานต่อเที่ยว		บาท/คัน	13.00	1,275.30				
	- ค่าขนส่งต่อเที่ยว		บาท/เที่ยว	1.00	300.00				
- ค่าขนส่งและค่าขนส่งขึ้นลง	1,575.30	บาท/เที่ยวๆละ	1.00	87.52					
- ท่อคสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร	นอก.ชั้นคุณภาพ 3	บาท/เมตร	1.00	1,233.65					
- ค่าชุดดิน		บาท/ลบ.ม.	0.770	13.86					
- ค่าคอนกรีตหยาบ		บาท/ลบ.ม.	0.500	794.40					
- ค่าวาง ยานเบา และกลบกลับ		บาท/เมตร	1.00						
- ค่างานตั้งขบวนวางท่อลม คสล. ขนาด 0.80x1.00 เมตร	นอก.ชั้นคุณภาพ 3	เมตร	18.00	2,129.42	38,329.59	1.3607	2,897.50	52,155.07	
งานหล่อทาง									
- ลูกรัง		ลบ.ม.	1.00	76.00	76.00				
- ค่าขนส่งจากแหล่งวัสดุ - หน่วยงาน	(รถบรรทุก 10 ล้อ)	กม.	1.00	21.15	21.15				
- รวมค่าวัสดุและค่าขนส่ง		บาท/ลบ.ม.	1.00	97.15	97.15				
- ราคางานตั้งขบวนลูกรัง	หน้า	0.15 เมตร	90.00	97.15	8,743.50	1.3607	132.19	11,897.28	


กรรมการ

(Signature)

(Signature)

ประธาน

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
8	งานป้ายจราจร							
		- สัญญาไปฟกัระพรึบ + บ 1	ป้าย		21,100.00	-	1.3607	28,710.77
	- บ 33	ป้าย	1.00	2,380.00	2,380.00	1.3607	3,238.46	3,238.47
9	งานป้ายประชาสัมพันธ์ (ราคารวมอยู่ใน Factor F)	ป้าย	2.00					
		รวม			1,013,388.90			151,848.92
				รวม			1,013,388.90	1,377,000.00


 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ผลงานต่างต้นทุนงานก่อสร้างต่าง = 1,013,388.90
 ผลงานค่าใช้ช่วยพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้ช่วยอื่นๆ = -
 ค่า Factor งานก่อสร้างต่าง = 151,848.92
 ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -