

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (ราคากลาง)

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.-เขาวง หมู่ที่ 1,9 ตำบลบ้านยาง

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 225 เมตร

ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 1,9 ตำบลบ้านยาง อำเภอศีร์ษะรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.9

ประมาณราคาเมื่อ 22-Dec-63

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		Factor F 1.360
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอบต.-เขาวง	503,995.49	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษี 7.0%
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	503,995.49	
	รวมเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	498,000.00	
	(ตัวอักษร)		

(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.ส.อ.....ประธานกรรมการ

(พุทธิพล ราชคม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ศรีวิชัย

.....กรรมการ

(นางสาวฮาบีปะ แยมกุลเขาว)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

.....กรรมการ

(นางสาวเสาวนีย์ แหยมกลัด)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม (ราคากลาง)

หน้า 1

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย อบต.-เขาวง หมู่ที่ 1,9 ตำบลบ้านยาง

ราคารับมัติเขต 24.00 - 24.99

ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 225 เมตร โหลทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร

ประมาณราคาเมื่อ 22-Dec-63

หมู่ที่ 1,9 ตำบลบ้านยาง อำเภอศรีรัษโธทัย

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
งบป่าขุดต่อ	กว้าง	4.00 เมตร					
คกลาง	ระยะทาง	225.00 เมตร	3.47	780.75	1.3624	4.72	1,063.69
รื้อหรือพื้นทางเดิมแล้วบดทับ							
ง 10 ซม.	ตร.ม.	900.00	10.33	9,297.00	1.3624	14.07	12,666.23
องพื้นทาง							
ยพยาง (ท่าทราย)	ลบ.ม.	1.00	350.00	350.00			
บแสงจากแหล่งวัสดุ - ผนังงาน	บาท/ลบ.ม.	1.00	33.62	33.62			
ค่าวัสดุและค่าขนส่ง	บาท/ลบ.ม.	1.00	383.62	383.62			
งานต้นทูนทรายพยาง	บาท/ลบ.ม.	45.00	383.62	17,262.90	1.3624	522.64	23,518.97
จจรจร							
กรีดผสมเสร็จ กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม.	บาท	0.15 เมตร	2,069.86	279,431.10	1.3624	2,819.97	380,696.93
เนมีการปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	900.00	11.83	10,647.00	1.3624	16.11	14,505.47
ยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	315.00	13.20	4,158.00	1.3624	17.98	5,664.85
เนมีการติดตั้งแบบ 2 ซ้ำง	เมตร	337.50	20.60	6,952.50	1.3624	28.06	9,472.08

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาต้นทุน	FACTOR F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคากลาง (บาท)
เสริม							
วงเหล็ก TM 4 มม. @ 0.20 ม. ค่าวัสดุ 27.00 ค่าแรง 5.00 ค่าวัสดุ	ตร.ม.	900.00	32.00	28,800.00	1.3624	43.59	39,237.12
เส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 15 มม. 8.20 เส้น นม. 13.90 กก./เส้น 17,721.30	ตัน	0.110	17,721.30	1,949.34	1.3624	24,143.49	2,655.78
เส้นกลมผิวเรียบ ขนาด 19 มม. 1.10 เส้น นม. 22.30 กก./เส้น 17,717.54	ตัน	0.024	17,717.54	425.22	1.3624	24,138.37	579.31
เส้นพ้อย ขนาด 16 มม. 22.50 เส้น นม. 15.80 กก./เส้น 18,012.15	ตัน	0.355	18,012.15	6,394.31	1.3624	24,539.75	8,711.60
เหล็กเสริม	กก.	13.00	28.04	364.52	1.3624	38.20	496.62
ค้ำทาง							
ส่งจากแหล่งวัสดุ - หนังกาน	ลบ.ม.	1.00	66.00	66.00			
วัสดุและค่าขนส่ง	บาท/ลบ.ม.	1.00	36.80	36.80			
งานต้นทุบลูก	บาท/ลบ.ม.	1.00	102.80	102.80			
ประชาชนสัมพันธ์ (รวบรวมอยู่ใน Factor F)	บาท/ลบ.ม.	33.75	102.80	3,469.50	1.3624	140.05	4,726.84
	ป้าย	2.00					
			รวม	370,904.98		76,467.00	503,995.49
						ตั้งราคากลาง	498,000.00

ผลงานต่างต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 370,904.98
 ผลงานต่างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -
 ผลงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = -
 ค่า Factor งานก่อสร้างทาง = 76,467.00
 ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = -

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ