

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ปร.5

สรุปประมาณราคาค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบริมทางรถไฟ กว้าง 4.00 ระยะทาง 1,450 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอศรีรัษโธทัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางเมื่อ 7 มีนาคม 2562

ราคาน้ำมันดีเซล


27.00 - 27.99

บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบริมทางรถไฟ	88,767.75	Factor F 1.3074
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษี 7.0%
			ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ (ตัวอักษร)	88,767.75	
	(แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	88,700.00	


- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบราคาค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวข้างต้น
- เห็นชอบในงบประมาณตามเสนอพร้อมนี้จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


.....ประธานกรรมการ


(นายประเสริฐ พิชผล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

จ.ส.อ. .....กรรมการ

(พุทธิพล ราชคม)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.น้ำหัก


.....กรรมการ

(นางสาวยาบี๊ะ แยมกุลเขาว์)

นักทรัพยากรบุคคล

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลิตรละ 27.00 - 27.99 บาท เพื่อคำนวณหาค่าขนส่ง)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบรินทางรถไฟ กว้าง 4.00 ระยะทาง 1,450 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคากลางเมื่อ 7 มีนาคม 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ที่มา	หมายเหตุ
1	งานวางป่า - ขุดตอ				
	1.1 งานกรูยแนวสองข้างทาง (งานขนาดกลาง)	1.69	บาท/ตร.ม.		(จากตารางค่าดำเนินการ)
	ค่างานต้นทุน	1.69			
2	งานขุดหรือคันทางแล้วบดทับ				
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม				
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาขุดหรือคันทางเดิม	10.63	บาท/ตร.ม.	(1)	(จากตารางค่าดำเนินการ)
	ค่างานต้นทุน	10.63	บาท/ตร.ม.		
3	งานพื้นทาง				
	3.1 งานพื้นทางลูกรัง				
	ค่าวัสดุจากโรงม่ (รวมค่าตัก)	60	บาท/ลบ.ม.	(1)	(ราคาบ่อลูกรัง)
	ค่าขนส่ง 10 กม.	35.15	บาท/ลบ.ม.	(2)	(จากตารางค่าขนส่ง)
	รวม	95.15	บาท/ลบ.ม.	(3)=(1)+(2)	
	ช่วยยุบตัวX 1.50		บาท/ลบ.ม.	(4)=(3)x1.50	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ผสม)		บาท/ลบ.ม.	(5)	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)	69.26	บาท/ลบ.ม.	(6)	(จากตารางค่าดำเนินการ)
	ค่าใช้จ่ายรวม	164.41	บาท/ลบ.ม.	(7)=(4)+(5)+(6)	
	ค่างานต้นทุน	164.41	บาท/ลบ.ม.		

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
สรุปประมาณราคาค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบริดทางรถไฟ กว้าง 4.00 ระยะทาง 1,450 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอศรีวิชัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ราคาน้ำมันดีเซล

26.00 - 26.99

บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบริดทางรถไฟ	88,708.66	Factor F 1.3074
			- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- ภาษี 7.0%
			ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ (ตัวอักษร)	88,708.66	
	(แปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)	88,700.00	

จ.ส.อ.....ประมาณราคา

(พุทธิพล ราชคม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

.....เห็นชอบ

(นายประเสริฐ พิษผล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

.....อนุมัติ

(นายประเสริฐ พิษผล)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยาง

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมันที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ลิตรละ 26.00 - 26.99 บาท เพื่อคำนวณหาค่าขนส่ง)

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบริมทางรถไฟ กว้าง 4.00 ระยะทาง 1,400 ม.

สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2562

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ที่มา	หมายเหตุ
1	งานวางป่า - ชูดตอ				
	1.1 งานกรุยแนวสองข้างทาง (งานขนาดกลาง)	1.68	บาท/ตร.ม.		(จากตารางค่าดำเนินการ)
	ค่างานต้นทุน	1.68			
2	งานชุดรื้อคันทางแล้วบดทับ				
	2.1 งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม				
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคาชุดรื้อพื้นทางเดิม	10.53	บาท/ตร.ม.	(1)	(จากตารางค่าดำเนินการ)
	ค่างานต้นทุน	10.53	บาท/ตร.ม.		
3	งานพื้นที่ทาง				
	3.1 งานพื้นที่ทางลูกรัง				
	ค่าวัสดุจากโรงไม้ (รวมค่าตัด)	60	บาท/ลบ.ม.	(1)	(ราคาบ่อลูกรัง)
	ค่าขนส่ง 10 กม.	34.64	บาท/ลบ.ม.	(2)	(จากตารางค่าขนส่ง)
	รวม	94.64	บาท/ลบ.ม.	(3)=(1)+(2)	
	สูญเสียตัว ...X 1.50		บาท/ลบ.ม.	(4)=(3)x1.50	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(ผสม)		บาท/ลบ.ม.	(5)	
	ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา(บดทับ)	68.64	บาท/ลบ.ม.	(6)	(จากตารางค่าดำเนินการ)
	ค่าใช้จ่ายรวม	163.28	บาท/ลบ.ม.	(7)=(4)+(5)+(6)	
	ค่างานต้นทุน	163.28	บาท/ลบ.ม.		