

รายละเอียดวงงาน

.....

ชื่องานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในบ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านยาง กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

ค่าจ้าง เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๖,๕๐๐ บาท

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐% ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานก่อสร้างดังนี้

ผู้รับจ้างทำการ ปรับพื้นทางเดิม ไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๕ ตร.ม. งานไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ ม.
งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีตหนา ๐.๐๕ ม. งานผิวทางคอนกรีต หนา ๐.๑๕ ม. ไม่น้อยกว่า ๙๗๒ ตร.ม.
รอยต่อ งานติดตั้งป้ายโครงการ และงานอื่นๆ แล้วเสร็จ ตามแบบแปลน ฯ รวมระยะเวลาก่อสร้างภายใน
๖๐ วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสายในบ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านยาง อำเภอศรีรัตนคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 243.00 ม. ทน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 972.00 ตร.ม. ไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วยx F _N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,215.00	-	-	-	-	-
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	1,215.00	10.63	12,915.45	1.3624	14.48	17,596.01
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานขยายเขตทาง กว้างข้างละ 0.50 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม.	ลบ.ม.	-	202.26	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	48.60	422.57	20,536.90	1.3624	575.71	27,979.47
9	ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	ตร.ม.	972.00	342.65	333,055.80	1.3624	466.83	453,755.22
10	Expansion Joint	ม.	16.00	157.64	2,522.24	1.3624	214.77	3,436.30
11	Contraction Joint	ม.	80.00	100.44	8,035.20	1.3624	136.84	10,947.16
12	Longitudinal Joint	ม.	243.00	44.93	10,917.99	1.3624	61.21	14,874.67
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	48.60	120.42	5,852.41	1.3624	164.06	7,973.32
14	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.30 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.40 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.60 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.20 x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด x 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					393,835.99		รวม	536,562.15
							ตัวอักษร (-ห้าแสนสามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-) ปรับยอด	536,500.00


① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 393,835.99

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

(ลงชื่อ)


ประธานา
(นายประเสริฐ พิษผล)
รองปลัดอบต.

(ลงชื่อ)


กรรมการ
(นายสมชาย เสนาน้อย)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ตะกุกใต้

(ลงชื่อ)


อนุมัติ